

ORÇAMENTO									
Obra:	Piso Industrial								
Município:	Riqueza - SC								
Local:	Rua Lindor José Pohlmann, nº 440						B.D.I% =	20,00%	
ITEM	CÓDIGO SINAPI	CUSTO R\$ SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TOTAL	
1. PISO									
1.1	Composição	402,00	Piso em concreto, adensado e reguado - resistência 30Mpa, espessura 15cm, com malha estrutural	60,00	m ³	482,40	28.944,00		
1.2	Composição	11,21	Polimento mecanizado	400,00	m ²	13,45	5.380,00		
							Total do item =	34.324,00	
TOTAL GERAL DA OBRA =								34.324,00	
Riqueza (SC), 17 de julho 2017									
Preços com base na tabela SINAPI 05/2017 Desonerado									
<hr/> Eng. Cristian Ternus CREA-SC: 134129-1 MATRÍCULA: 1184-3									