COMPOSIÇÕES

Obra:	Pavilhão Industrial
Município:	Riqueza - SC
Local:	Rua lindor José Pohlmann, Lote Urbano 340

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Polimento mecanizado e Cortes das juntas 5,00m x 5,00m				
95276	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450mm, motor elétrico, potencia de 4 HP - CHP diurno	CHP	0,30	2,65	0,80
95277	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450mm, motor elétrico, potencia de 4 HP - CHI diurno	CHI	0,30	0,66	0,20
91283	Cortadora de piso 4 tempos a gasolina - CHP diurno	CHP	0,30	8,74	2,62
91285	Cortadora de piso 4 tempos a gasolina - CHI diurno	CHI	0,30	0,74	0,22
88316	Servente com encargo complementares	H	0,75	14,39	10,79
	Total =				**14,63**
	Pré-Moldado				
94965	Concreto fck 25MPa - Traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita), preparo mecânico com betoneira	m³	1,00	283,43	283,43
73990/001	Armação CA-50 para 1m³ de concreto	Unidade	1,00	376,15	376,15
92873	Lançamento, adensado e acabado.	m³	1,00	151,1	151,10
92264	Forma para pilares em chapa de madeira compensada e=18mm	m²	5,00	79,17	395,85
	Total =				**1.206,53**

Riqueza/SC, 28-novembro-2017
Preços com base na tabela SINAPI 09/2017 desonerado

_____

Eng. Cristian Ternus
CREA-SC: 134129-1
MATRÍCULA: 1184-3