ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIQUEZA
SETOR DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO

Obra:	Cercamento da Quadra Coberta							
Município:	Riqueza/SC							
Local:	Rua Cristian Scholl - Lote 91 - n° 225						B.D.I% =	20,34%
ITEM	**CÓDIGO SINAPI**	**CUSTO R$ SINAPI**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**QUANT.**	**UNID.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**TOTAL**
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	73992/001	8,92	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50m	9,45	m²	10,73	101,40	
1.2	93358	56,80	Escavação manual de valas	2,27	m³	68,35	155,15	
1.3	96995	34,44	Reaterro de vala com compactação manual	1,53	m³	41,45	63,42	
							Total do item =	R$ 319,97
2.	ALVENARIA, TIJOLO, CERÂMICOS EM GERAL/REVESTIMENTOS/PINTURAS							
2.1	87479	47,98	Alvenaria em tijolo cerâmico 6 furos espessura 14cm	18,26	m²	57,74	1.054,33	
2.2	87874	3,59	Chapisco	36,52	m²	4,32	157,77	
2.3	87529	23,88	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa com traço 1:2:8, preparo em betoneira	36,52	m²	28,74	1.049,58	
							Total do item =	R$ 2.261,68
3.	PINTURA							
3.1	88485	1,78	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes	36,52	m²	2,14	78,15	
3.2	88489	10,25	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	36,52	m²	12,33	450,29	
							Total do item =	R$ 528,44
4.	CERCA EM PVC							
4.1*	Cotação	14.623,65	Cerca em pvc concretadas, altura de 1,50m dupla 0,75m - Portão de Correr em pvc 2,20 x 1,50m (trilho e roladanas de aluminio e fechadura de inox) - Portão de Correr em pvc 2,20 x 2,00m (trilho e roladanas de aluminio e fechadura de inox)	1,00	unid.	17.598,10	17.598,10	
							Total do item =	R$ 17.598,10
TOTAL GERAL DA OBRA =								R$ 20.708,19

Riqueza/SC 20-março-2018
Preços com base na tabela SINAPI 11/2017 desonerado

Eng. Cristian Ternus
CREA-SC: 134129-1
MATRÍCULA: 1184-3