

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA

## PROJETO DE AMPLICAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA ANTA GORDA BAIXA

LOCAL: LINHA ANTA GORADA BAIXA, RIQUEZA – SC

AMPLIAÇÃO: 241,00m<sup>2</sup>

PREFEITO: MANFRIED RUTZEN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng<sup>o</sup> CIVIL – CRISTIAN TERNUS

Administração 2013/2016



## MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução do projeto do **SALÃO COMUNITÁRIO de ANTA GORDA BAIXA**, localizado na Linha Anta Gorda Baixa, no município de Riqueza/SC:

- ÁREA DO PROJETO: 241,00m<sup>2</sup>

### **LIMPEZA DO TERRENO**

O terreno deverá estar limpo e desobstruído para o início dos serviços.

### **PLACA DA OBRA**

— Placa do Programa Financiador: Deverá ser fixada em lugar visível, não podendo haver na obra placa maior que está. Com o seguinte dimensionamento: 1,50m x 1,00m = 1,50m<sup>2</sup> caso não for via financiamento esta deverá ser descontada.

— Material: Deverá ser executado em chapa de aço galvanizada com estrutura

### **PROJETO ESTRUTURAL GERAL**

A empresa vencedora após a licitação deverá elaborar o projeto estrutural das estruturas em concreto armado, estruturas metálicas, e quaisquer outros necessários para a perfeita execução da obra, devendo estar de acordo com as normas vigentes da ABNT e juntamente com as devidas ART's, sendo encaminhado em 3 vias para a Prefeitura Municipal de Riqueza/SC antes do início da obra.

### **1.0- LOCAÇÃO DA OBRA/ ACERTO/ NIVELAMENTO**

A locação deverá ser convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas a 1,50 m sem reaproveitamento. O quadro da obra será executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm, fixados em estacas de madeira firmemente cravadas no solo. As cotas definidas no projeto serão repassadas para o gabarito, observando os níveis e o esquadro. Quando necessário seguir o nível da obra existente.

### **2.0- ESCAVAÇÃO E REATERRO**

As escavações necessárias para os diversos fins, obedecerão às especificações dos projetos entregues pelos executores. Para as sapatas as escavações deverão atingir solo firme, e para as vigas de baldrame as valas terão as dimensões necessárias para a confecção das mesmas. Em ambos os casos, os reaterros



deverão ser feitos em camadas sucessivas de 20cm com solos de 1ª, garantindo a estabilidade da compactação.

Destino do material: deverá ser providenciado o devido encaminhamento do entulho do material de escavação.

### **3.0- ESTRUTURA/ COBERTURA**

3.1- Estrutura em Concreto Armado: Todas as partes das estruturas de concreto armado deverão seguir conforme projeto estrutural fornecido pela empresa contratada pela execução, obedecendo as normas da ABNT, acompanhado de respectiva ART.

3.2- Cobertura: A cobertura deverá ser executada em estrutura metálica, conforme projeto estrutural fornecido pela empresa contratada, com todos os acessórios de fixação e recebendo telhas de aluzinco com todos os acessórios de fixação.

### **4.0- PAVIMENTAÇÃO**

4.1- Piso: Deverá ser executado na ampliação um piso em concreto com espessura de 8cm e regularizado. Para a impermeabilização do piso será adicionado ao concreto impermeabilizante. Todos os caimentos para as águas de lavagem deverão ser dados no contrapiso.

4.2- Polimento mecanizado: Após a regularização deverá ser providenciado um polimento mecanizado.

### **5.0- INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

A empresa vencedora da licitação deverá elaborar o projeto elétrico da ampliação encaminhando 3 vias do projeto acompanhado de ART. Obs.: Seguir normas da ABNT e da CELESC.

### **6.0- LIMPEZA**

A obra deverá ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tinta, restos de argamassa em qualquer uma das partes.

### **7.0- CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Qualquer alteração do projeto deverá ter prévia autorização do responsável. Deverá a empresa construtora informar através de ofício a administração municipal de



Estado de Santa Catarina

# Município de Riqueza

Setor de Engenharia

---

Riqueza-SC sobre eventual necessidade de alteração no projeto para que a administração encaminhe para o responsável pela fiscalização da obra. Caso o comunicado não venha ocorrer toda a alteração e custos será de responsabilidade da empresa responsável pela obra. Todos os materiais utilizados na obra e a mão de obra devem ser de 1ª qualidade, ficando o fiscal responsável pela obra de aceitar ou não os serviços caso haja um problema na qualidade dos mesmos.

Riqueza –SC 16 de novembro de 2015.

MANFRIED RUTZEN

Prefeito do Município de Riqueza - SC

CRISTIAN TERNUS

Engenheiro Civil

CREA-SC 134129-1

Matricula 1184-3

Riqueza- SC, 16 de novembro de 2015